



Juan Carlos Urias Bañuelos
R.F.C. UIBJ810125EV3
(662) 206 1014

2023-01

N° de Identificación

contacto@proinhmo.com

Presupuesto

Fecha 9/10/2023

A quien corresponda

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez presentarle a usted, la siguiente cotización, en la cual se desglosan los trabajos y/o servicios solicitados.

Nombre/Empresa/Institución
COINSA-MATIK

Servicio Solicitado
Instalación de Tren de Válvulas 2"

Proyecto

Dirección

Nogales, Sonora.

Catálogo de Conceptos

Partida	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
I. Instalación de Tren de Válvulas.					\$ 47,405.69
1	Desmontaje de sistema de tren de válvulas existente en sitio. Incluye: herramienta, mano de obra, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Lote	1.00	\$ 1,449.63	\$ 1,449.63
2	Limpieza, nivelación y compactación de terreno, incluye: Acarreo de material, nivelación, compactación con medios manuales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2.25	\$ 294.40	\$ 662.39
3	Firme de concreto de 10cm de espesor de f'c = 100 kg/cm2, T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con malla electrosoldada 66-1010. Incluye: Material, herramienta, equipo de seguridad.	m2	2.25	\$ 946.76	\$ 2,130.22
4	Suministro e instalación de tubería de acero al carbón de 2" ced.40 para sistema de Tren de válvulas. Incluye: Bidas, coples, codos, soldadura, soportería, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Lote	1.00	\$ 12,827.13	\$ 12,827.13
5	Servicio de mano de obra para la instalación de válvula de admisión y expulsión de aire soldada a tubería de 2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Válvula de admisión la suministrará el cliente.	Pza	1.00	\$ 1,369.10	\$ 1,369.10
6	Servicio de mano de obra para la colocación de manómetro soldado en tubería de 2". Incluye: soldadura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Manómetro lo suministrará el cliente.	Pza	1.00	\$ 1,369.10	\$ 1,369.10
7	Servicio de mano de obra para la instalación de medidor bridado de 2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Medidor la proporcionará cliente.	Pza	1.00	\$ 1,369.10	\$ 1,369.10
8	Servicio de mano de obra para la instalación de válvula de check roscada de 2". Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Válvula la proporcionará cliente.	Pza	1.00	\$ 1,369.10	\$ 1,369.10
9	Servicio de mano de obra para la instalación de válvula tipo mariposa de 2" roscada. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Válvula la suministrará el cliente.	Pza	1.00	\$ 1,369.10	\$ 1,369.10
10	Suministro y colocación de canalización de tubería conduit pvc pesado de 3/4" y salidas de conduit TW 3/4", para cableado suministrado por cliente. Incluye: Excavaciones, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	6.00	\$ 129.12	\$ 774.75
11	Servicio de mano de obra para el Cableado y conexión de equipos (Suministrados por cliente). Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Cable será suministrado por cliente.	m	6.00	\$ 171.81	\$ 1,030.85
12	Estructura para montaje de gabinetes de dimensión 0.60mx2.00m a base de PTR 2"x2" cal. 14, anclado en suelo con concreto f'c=200kg/cm2. Incluye: soportes, material, herramienta, soldadura, acarreo a sitio, colocación de estructura, aplicación de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.00	\$ 6,985.25	\$ 6,985.25
13	Viáticos, considerado: Gasolina de Hermosillo a Nogales, Casetas, Traslados en Nogales, comida, hospedaje.	Lote	1.00	\$ 14,700.00	\$ 14,700.00

Costo Total

Subtotal	\$	47,405.69
I.V.A. (16%)	\$	7,584.91
Total	\$	54,990.60

Condiciones de trabajo:

- Vigencia del presupuesto: 7 días hábiles después de entregado.
- Duración de los trabajos: A acordar con cliente.
- El presupuesto no cubre trabajos ni excedentes de material que no se encuentren especificados dentro del catálogo de conceptos.
- Moneda: Pesos MXN
- Anticipo de 30%, el resto al finalizar trabajos.
- Otras condiciones a acordar con cliente.

Autorización

Ing. Juan Carlos Urias Bañuelos

Representante Legal